



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
704

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 85695/4966

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (Ν. Σερρών).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1337/83 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 1558/85 «Κύβερνσηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1848/89 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του οργανισμού εργατικής κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).
4. Την 333/14/3.1.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σερρών (Ν. Σερρών)» (Δ' 34).
5. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Καταιγιάννη» (Β 702/4.9.1991).
6. Τα 11266/86 και 11310/86 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Σερρών προς τους αρμόδιους φορείς.
7. Το 11319/86 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τον Δήμο Σερρών.
8. Το ΤΥ 5756/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Σερρών.
9. Το 14221/86 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
10. Τα 4071/86, 493/87, 3597/87, 4175/87, 4214/87 έγγραφα της 14ης ΠΥΔΕ.
11. Το ΔΒΣ/Φ 14.1/1537/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Νομαρχίας Σερρών.
12. Το 1546/86 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.
13. Το Φ32/5065/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχίας Σερρών.
14. Το 6078/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχίας Σερρών.
15. Το Φ 911/21/10314/86 και Φ 911/25/11491/86 έγγραφα της Χ Μεραρχίας Πεζικού.
16. Το 50421/10812/86 έγγραφο του ΟΤΕ
17. Το ΗΜ/Φ2881/51533/86 έγγραφο της ΔΕΗ
18. Το 4069/86 έγγραφο του Γραφείου Τοπογραφικής Υ.Γ. Νο-

μαρχίας Σερρών.

19. Τα 7312/86 και 7766/86 έγγραφα της Διεύθυνσης Ε.Β. Νομαρχίας Σερρών.

20. Το ΕΣ/22559/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών ΤΥΔΚ Νομαρχίας Σερρών.

21. Το από 29.10.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών.

22. Το 1285/86 έγγραφο της 12 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

23. Το 1966/86 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας.

24. Το 2340/86 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Σερρών.

25. Την 722/86 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών

26. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

27. Τα 16/90 και 37/91 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

28. Την 26/89 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Σερρών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης Σερρών (Ν. Σερρών) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1.11 σε κλίμακα 1:5000.

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης των Σερρών για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 63.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες, σε ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και την ένταξη στο σχέδιο οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενότητων με μέσο συντελεστή δόμησης και μέση πυκνότητα οικήσεως κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στον χάρτη Π-1.4-1.5 σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

α/α	Πολεοδομική ενότητα	Μέρος σ.δ.	Μέση πυκνότητα
1.	Άνω Καμενίκια	1,30	99
2.	Ιμαρέτ	1,40	150
3.	Καλλιθέα (Τσουμπλέκ-Ντερέ)	1,00	86
4.	Αγ. Αντώνιος-Αχρόπολη	1,00	77
5.	Αγ. Ανάργυροι (Κατακονόζη)	0,80	85
6.	Τριών Ταξιαρχών	2,70	180
7.	Κηφισιά-Σιγή	0,80	85
8.	Θρακών-Νίκαια	0,90	93
9.	Καλκάνη	2,40	160
10.	Τιμίου Σταυρού	2,60	160
11.	Προφήτη Ηλία-Αγίας Σοφίας	1,20	120
12.	Καλύβια-Ομόνοια	1,30	99
13.	Εργατικές Κατοικίες	1,00	88

14. Κιουπλιά	1,20	129
15. Σφαγεία	1,00	88
16. Σαράντα Μαρτύρων	0,80	85
17. Αλημπέκιοι	0,80	85

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.2.1.3.2 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό αμιγούς και γενικής κατοικίας

– Την διατήρηση και γραμμική ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης κατά μήκος των αρτηριών Βενιζέλου – Μεγ. Αλεξάνδρου και Μεραρχίας καθώς και την δημιουργία τοπικών κέντρων στις γειτονίες.

– Την χωροθέτηση Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων σε επίπεδο γειτονιάς, ίδρυση Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή επέκτασης στις πολεοδ. ενότητες 7 «Κηφισιά – Σιγή», 17 «Αλημπέκιοι» και 13 «Εργατικές Κατοικίες».

Την χωροθέτηση, επίσης, Πολυκλαδικού Λυκείου στο νότιο τμήμα της οδού Μεραρχίας και τον καθορισμό χώρου Τ.Ε.Ι. νότια της πόλης ορίου Γ.Π.Σ.

– Την χωροθέτηση της Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (ΤΕΦΑ) δυτικά του οικισμού εκτός ορίου Γ.Π.Σ.

– Την χωροθέτηση Αστικού Κέντρου Υγείας στη θέση του σημερινού Γενικού Νοσοκομείου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νέου Γενικού Νοσοκομείου στους Επταμύλους και την χωροθέτηση 2ου Κέντρου Υγείας στη Β.Δ. πλευρά της πόλης στην πολεοδ. ενότητα 4 Αγ. Αντωνίου – Ακρόπολης.

– Την διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πρόνοιας και την χωροθέτηση νέων στις πολεοδ. ενότητες, όπου δεν υπάρχουν.

– Διατηρούνται στις υφιστάμενες θέσεις τους το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων και το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παιδιών και καθορίζεται χώρος Π.Κ.Π.Α. δίπλα στην Πυροσβεστική. Η Σχολή Κωφάλλων και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας χωροθετούνται εκτός ορίων Γ.Π.Σ., στο δρόμο για τους Επταμύλους.

– Την διεύρυνση του χώρου του Σταδίου της πόλης και του Αθλητικού Κέντρου που υπάρχει στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων βόρεια της πόλης και εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και την δημιουργία ενός νέου αθλητικού κέντρου νότια της πόλης στον Οβά-Τσεσμέ, εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και ενός δεύτερου νοτιοανατολικά της πόλης.

– Την μετατροπή του σημερινού Δημαρχείου σε Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο, την μεταφορά του Διοικητηρίου στο νότιο μέρος της πόλης και την εγκατάσταση των Υπηρεσιών του Δήμου στο σημερινό Διοικητήριο.

– Την οργάνωση Κεντρικού Δημοτικού Πάρκου στη θέση που σήμερα βρίσκεται το Δημοτικό Γήπεδο και αξιοποίηση του χώρου της πλατείας Εμπορίου και του Στρατιωτικού Φούρνου.

– Την δημιουργία μονοδικών λωρίδων πρασίνου εκατέρωθεν της περιφερειακής ελεύθερης λεωφόρου.

– Τη δημιουργία χώρου πρασίνου στο Στρατόπεδο Παπαλουκά μετά την απομάκρυνσή του και τον χαρακτηρισμό των λοιπών Στρατοπέδων ως χώρων κοινής ωφέλειας μετά την απομάκρυνσή τους.

– Την επέκταση του τουριστικού συγκροτήματος «ΞΕΝΙΑ» προς την νότια πλευρά και παράλληλη ανάπτυξη της τουριστικής ζώνης προς βορρά, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.

– Την δημιουργία δύο ζωνών χονδρεμπορίου εκτός ορίου Γ.Π.Σ., η μία στη Ν.Α. πλευρά με την Λαχαναγορά και τις Αποθήκες – Ψυγεία και η άλλη οικοδομικών υλικών στην Ν.Δ. πλευρά.

– Την δημιουργία νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, νότια εκτός ορίου Γ.Π.Σ., κοντά στον Σιδηρ. Σταθμό.

– Την δημιουργία Τελωνείου, εκτός ορίου Γ.Π.Σ., ανάμεσα στην περιφερειακή ελεύθερη λεωφόρο και την σιδηροδρομική γραμμή.

– Την μεταφορά του Νεκροταφείου από το βορειοανατολικό άκρο της πόλης, εκτός ορίων Γ.Π.Σ.

γ. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και πολεοδομικών ενότητων όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2.1. και Α-11.2.2 αντίστοιχα.

δ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών – θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) στην υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας του Αλημπέκιοι.

– Ζώνη ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.) στις περιοχές ανάπτυξης των τοπι-

κών κέντρων των πολεοδομικών ενότητων.

– Ζώνη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στην περιοχή Α.Ο.Ε.Κ.

– Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στο μεγαλύτερο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Ακρόπολη.

– Περιοχή ανάπτυξης (ποιοτικής αναβάθμισης) στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων – Κατακονόζη στη θέση των κατοικιών του Υπουργείου Πρόνοιας.

– Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) στην περιοχή της κεντρικής αγοράς της πόλης, στον συνοικισμό Γονατά, στον συνοικισμό Πρόνοιας των Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Αλημπέκιοι και στις περιοχές των δομημένων εργατικών κατοικιών στη νότια περιοχή του οικισμού.

– Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) στην πολεοδ. ενότητα Κηφισιάς – Σιγής.

Β. – Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη προστασίας Δασών στη βόρεια περιοχή της πόλης

– Ζώνη προστασίας Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στη νότια και νοτιοανατολική περιοχή της πόλης.

– Ζώνη Προστασίας Οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

– Ζώνη Προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων γύρω από την Τάφρο Μπέλιτσας και στην περιοχή διάθεσης των απορριμμάτων στο Καρτάλ-Τεπίς.

Γ. – Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.2, Π-2.2.2, Π-2.3.2.2.4.2, Π-2.6.2 και Π-2.7.2. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α. Δίκτυο μεταφορικής υποδομής

– Τη δημιουργία ελεύθερης περιφερειακής λεωφόρου που ξεκινάει από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης προς Βουλγαρία εφάπτεται στο νότιο τμήμα της πόλης και καταλήγει στην Εθνική Οδό προς Δράμα.

– Την σύνδεση της περιφερειακής λεωφόρου με την αρτηρία που συνδέει την πόλη με τον οικισμό του Λευκώνα σε δύο σημεία, στα όρια του παραπάνω οικισμού και ειδικότερα με μία αρτηρία και με μία λεωφόρο στο ύψος του εργοστασίου Ζαχάρεως.

– Την δημιουργία τριών (3) κόμβων στην περιφερειακή λεωφόρο για την είσοδο στην πόλη απ' αυτήν και ειδικότερα έναν ανισόπεδο στην συνάντηση της οδού Μεραρχίας με τον δρόμο προς Νιγρίτα και δύο ισόπεδους που εξυπηρετούν τις νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές περιοχές της πόλης.

– Την δημιουργία ισόπεδου κόμβου στα ανατολικά της πόλης για την εξυπηρέτηση των επεκτάσεων και την σύνδεσή τους με την περιφερειακή λεωφόρο.

– Την δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στην διασταύρωση της περιφερειακής λεωφόρου με την Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης και ενός ισόπεδου κόμβου στην διασταύρωσή της με την Εθνική Οδό προς Δράμα.

– Τη δημιουργία εσωτερικής περιφερειακής αρτηρίας με δύο νέα σκέλη που ξεκινούν από την αρτηρία Βενιζέλου – Μεγ. Αλεξάνδρου προς τις νότιες περιοχές της πόλης.

– Την κατασκευή κατάλληλου δικτύου συλλεκτριών που θα μεταβιβάζει την κίνηση στο δίκτυο των αρτηριών.

– Την δημιουργία ποδηλατόδρομου παράλληλα με τον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων.

– Την χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων νότια, κοντά στην ελεύθερη λεωφόρο και σε άμεση σχέση με το προτεινόμενο Διοικητικό Κέντρο, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.

– Την δημιουργία τριών τερματικών σταθμών για την αστική συγκοινωνία, νότια, ανατολικά και δυτικά της πόλης, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.

– Την χωροθέτηση σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, σε επαφή με το τελωνείο και το Σιδηροδρομικό Σταθμό και ανάμεσα στην ελεύθερη λεωφόρο και τη σιδηροδρομική γραμμή εκτός ορίου Γ.Π.Σ.

– Την χωροθέτηση ελικοδρόμου νοτιοανατολικά της πόλης.

β. Δίκτυο ύδρευσης

– Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου και δημιουργία νέων δεξαμενών

– Επέκταση του δικτύου προς την επαρχιακή οδό Σερρών – Νιγρίτας.

γ. Δίκτυο αποχέτευσης

- Δημιουργία χωριστού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
- Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις δύο βιομηχανικές ζώνες.
- Κατασκευή αγωγών κλειστής διατομής από τα όρια της πόλης μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

- Κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.
- Διαμόρφωση του ρέματος των Αγ. Αναργύρων, για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, με ανοικτή διατομή.

δ. Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

- Μελέτη επέκτασης και ενίσχυσης του ενεργειακού δικτύου κατά 15% για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
- Επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά 4.000 νέες συνδέσεις.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από θεομηνίες - πυρκαϊές - σεισμούς όπως φαίνονται στον χάρτη Π-3.1.2. 3.2. 3.3. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Την δημιουργία νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, νότια εκτός ορίου Γ.Π.Σ., κοντά στον κόμβο της περιφερειακής λεωφόρου και της οδού Μεραρχίας.
- Τον καθορισμό σημείων υδροληψίας ανά πολεοδομική ενότητα.

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 12 πρωτοτύπων χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την 85695/1991 πράξη του δημοσιεύονται με την απόφαση αυτή.

3. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. —

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Α-11.3.5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηε) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1987

Ζώνη αμιγούς ή κύ- ριας χρήσης.	Προγραμματικό μέγεθος* 1982	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1987 (Ha)	Υπάρχουσα γή 1982 (Ha)	Αναγκαία νέα γή 1982-1987 (Ha)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
ΧΩΔΕΥΜΑΤΟΡΙΟ	636	—	—	0,5	—
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ —	2	—	—	0,35	—
ΒΙΟΪΚΑΝΙΑ *	11370	—	—	—	—
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	2594	—	—	0,513	—
ΣΥΝΟΛΟ	14600			1,363	

ΠΗΓΕΣ : Πίνακες Α-5.6.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2

* Η χωροθετημένη Βιοβιομηχανία - οριοθετείται μεσα στα όρια της Β.Π.Ε. Σερρών (περιοχή Χριστών).

(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

	Προγραμματικό μέγεθος 1982	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1987.	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γή 1981 - 1987, 87-91	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
Γενικό Νοσοκομείο	—	70 ψ/κρ	168000	9571	158249	1
Γηροκομείο	—	—	—	1000	—	—
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	59086	62020				
Στάδιο				24535		1 ημιμήκος Ε
Καλειδοό Γυμναστήριο		{ (67+53) Τμήματ	366333	12380	329412	3 ημιμήκος Ε
Παύσα				—		
9. ΝΕΚΡΟΤΑΣΙΟ		0,5-1. Τ/κ	29543	32400	—	—

ΠΗΓΕΣ : πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

ΝΟΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΤΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.1.3. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

	Πληθυσμός	Νοικοκυριά	Λοιπός αν Νοικοκυριό	Ενεργός πληθυσμός (Ε.Π.)	
				Αριθμός	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1981	45876	14336	3,2	15843	34%
1985	57600	18000	3,2	18432	32%
1987	59086	18464	3,2	18907	32%
1991	62210	19440	3,2	19907	32%

(5) % του συνολικού πληθυσμού

(7) % του ενεργού πληθυσμού

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-2.1., Α-2.2., Α-2.3., Α-11.1.1. και Α-11.1.2.

* Διατίθεται σταθερό το ποσοστό του οικισμικά ενεργού πληθυσμού από έργο του πληθυσμού της περιοχής. Η αναλογία αυτή είναι ήδη αρκετά καλή και ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα αλλά ο προσδοκώμενος πληθυσμός της κοινότητας το 1995 σε σχέση με τον πραγματικό της απογραφή το 1981 ενδέχεται να μην προβλεφτεί.

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περ

που ή μεγαλύτερες

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθρότυπο της	Σύνολο της 1987	Αποδεκτή γρ 1981	Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1987	Λοιπός μονάδων
	1982 1991	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Νομαρχιακές Υπηρεσίες Τελωνεία Υποδιοίκηση Νομαρχιακής Αποστολής Διαστήριο (Πρωτοδικείο - Πλημμελειοδικείο) Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες Τράπεζες	23554 24334	0,32%	129075 19702	18873	170197 229962	1
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	59086 62210	0,17%	59086 6202	1300	4678 4902	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ Κεντρική πλατεία Κεντρικό πάρκο	" "	2,74%	118172 124040	7000 30000	61172 67040	1 1
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Αίθουσα συνελεύσεων- θεάτρου- μουσικής, βιβλιοθήκη Ρουσέτο Αίθουσα εκδόσεων	" "	1,74% (118172 124040 7000 30000)	118172 124040	500 730 *	105872 11174	1
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Σύνη έμπορίου-εκ. στέγης Δημοτική αγορά Χώρος ξενοκρητόρων	" "	1,07%	59086 62020	—	—	—
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ Γενική σχολή Τεχνική σχολή Άλλη επαγγελματική σχολή	" "	—	—	—	—	—

* Υπολογισμός με
πρόσβαση και

Α-11.2.

17. ΑΛΗΜΠΕΚΙΟΙ

1981 → 345, 1991 → 1945

ΝΟΜΟΣ ΖΕΡΡΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΕΡΡΕΖ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταξινότυπο της	Σύνολο της 1986	*Αποδεκτή γρ 1981	*Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1986	*Ασθμικός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΓΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	1945	0,7 m ² /	1361	-	1361	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-	0,5 m ² /	972	-	972	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΓΕΑ	-	1,5 m ² /	2917	-	2917	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-	0,3 m ² /	583	-	583	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-	0,8 m ² /	1556	-	1556	-
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΕΙΑ	-	0,9 m ² /	1750	-	1750	-
7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ-ΕΜΠΙΛΑΓΓΕΙΑ	-	1,1603 m ² /	2139	-	2139	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΟΜΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	-	-	-	-	-	-
9. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-ΕΡΕΣΙΚΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	-	0,8 m ² /	1556	-	1556	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-	5 m ² /	9725	-	9725	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΕ	-	0,75 m ² /	1458	-	1458	2
12. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΟΙ	-	1,5 m ² /	2917	-	2917	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

16. ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΖ

1981 → 1744, 1991 → 4098

ΝΟΜΟΣ ΖΕΡΡΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΕΡΡΕΖ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταξινότυπο της	Σύνολο της 1986	*Αποδεκτή γρ 1981	*Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1986	*Ασθμικός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΓΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	4098	0,7 m ² /κατ	2868	-	2868	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-	0,5 m ² /κατ	2049	-	2049	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΓΕΑ	-	1,5 m ² /κατ	6147	-	6147	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-	0,3 m ² /κατ	1229	-	1229	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-	0,8 m ² /κατ	3278	-	3278	-
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΕΙΑ	-	0,9 m ² /κατ	3688	-	3688	-
7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ-ΕΜΠΙΛΑΓΓΕΙΑ	-	1,1603 m ² /κατ	4507	5000	1507	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΟΜΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	-	-	1229	-	1229	1-2
9. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-ΕΡΕΣΙΚΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	-	0,8 m ² /κατ	3278	-	3278	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-	5 m ² /κατ	20490	-	20490	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΕ	-	0,75 m ² /κατ	3073	700	2373	4
12. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΟΙ	-	1,5 m ² /κατ	6147	1000	5147	-

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

15. ΣΦΑΓΕΙΑ

1981 → 1359 , 1771 → 0111

ΝΟΜΟΣ ...ΞΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΞΕΡΡΕΣ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταδισρότυπο γης	Εύνολο γης 1986	*Αποδεκτή γη 1981	*Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	*Αιτιώδης μειώσεις
	(1)	(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3749	07 m ² /κμ	2624	—	2624	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	05 m ² /κμ	1874	4000	-2126	—
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	—	15 m ² /κμ	5623	—	5623	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	03 m ² /κμ	1124	—	1124	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	08 m ² /κμ	2999	—	2999	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΥΡΙΑ	—	09 m ² /κμ	3374	—	3374	—
7.ΛΙΜΝΟΤΙΚΑ-ΙΣΠΙΔΑΓΓΕΙΑ	—	11 κ'03 m ² /κμ	4123 1124	5000 900	-877 224	— 1
8.ΙΣΤΡΕΙΑ ΉΛΑ ή ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΣΟΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	08 m ² /κμ	2999	—	2999	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κμ	18745	—	18745	1
11.ΒΑΙΘΙΚΕΣ ΠΑΡΕΕ	—	075 m ² /κμ	2811	—	2811	3-4
12.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΜΑΘΕ	—	15 m ² /κμ	5623	—	5623	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

14. Ν. ΚΙΟΥΠΛΙΑ

1981 → 1751 , 1991 → 4098

ΝΟΜΟΣ ...ΞΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΞΕΡΡΕΣ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταδισρότυπο γης	Εύνολο γης 1986	*Αποδεκτή γη 1981	*Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	*Αιτιώδης μειώσεις
	(1)	(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4098	07 m ² /κμ	2868	—	2868	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	05 m ² /κμ	2049	3000	-951	—
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	—	15 m ² /κμ	6147	—	6147	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	03 m ² /κμ	1229	—	1229	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	08 m ² /κμ	3278	—	3278	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΥΡΙΑ	—	09 m ² /κμ	3688	13980	-10292	—
7.ΛΙΜΝΟΤΙΚΑ-ΙΣΠΙΔΑΓΓΕΙΑ	—	11 κ'03 m ² /κμ	4507 1229	—	4507 1329	1-2 1-2
8.ΙΣΤΡΕΙΑ ΉΛΑ ή ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΣΟΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	08 m ² /κμ	3278	—	3278	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κμ	2049	—	2049	1
11.ΒΑΙΘΙΚΕΣ ΠΑΡΕΕ	—	075 m ² /κμ	3073	1000	2073	3
12.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΜΑΘΕ	—	15 m ² /κμ	6147	—	6147	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

11. ΠΡΟΓ. ΝΑΙΑ - ΤΥΡ/ΚΑ - ΓΟΝΑΤΑ

1981 → 4075, 1991 → 4664

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΡΡΟΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ.....ΖΕΡΡΕΖ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταθερότυπο γ/ς	Εύνοια γ/ς 1986	Αποδεκτή γ/ς 1981	Ανογκαιο νέα γ/ς 1981 - 1986	Αοιθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΣΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4664	0,7 m ² /κατ	3264	—	3264	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	2332	1800	532	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΑ	—	1,5 m ² /κατ	6696	—	6696	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	1398	—	1398	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΔΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	3730	—	3730	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	4197	—	4197	—
7. ΑΙΘΟΥΣΑ-ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ	—	11 x 0,3 m ² /κατ	5129 1398	2520	2629 1398	1 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΕΤΑΘΝΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΒΑΙΘΕΙΕΣ-ΕΡΕΣΕΙΣ ΕΤΑΘΝΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	3730	—	3730	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	23320	—	23320	1
11. ΒΑΙΘΕΙΕΣ ΜΑΡΤΕ	—	0,75 m ² /κατ	3498	600	2898	4
12. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	—	1,5 m ² /κατ	6996	2000	4996	—

10. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1981 → 6471, 1991 → 4510

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΡΡΟΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ.....ΖΕΡΡΕΖ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταθερότυπο γ/ς	Εύνοια γ/ς 1986	Αποδεκτή γ/ς 1981	Ανογκαιο νέα γ/ς 1981 - 1986	Αοιθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΣΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4510	0,7 m ² /κατ	3157	—	3157	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	2255	—	2255	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΑ	—	1,5 m ² /κατ	6765	—	6765	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	1353	—	1353	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΔΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	3608	—	3608	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	4059	—	4059	—
7. ΑΙΘΟΥΣΑ-ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ	—	11 x 0,3 m ² /κατ	4951 1353	5820	—869 1353	— 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΕΤΑΘΝΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΒΑΙΘΕΙΕΣ-ΕΡΕΣΕΙΣ ΕΤΑΘΝΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	3608	1565	2043	—
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	22550	—	22550	1
11. ΒΑΙΘΕΙΕΣ ΜΑΡΤΕ	—	0,75 m ² /κατ	3382	500	2882	3
12. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	—	1,5 m ² /κατ	6765	1000	5765	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

9. ΚΑΛΚΑΝΗ

1981 → 4543, 1991 → 5775

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΦΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ΖΕΦΡΕΖ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γ/ε	Σύνολο γ/ε 1986	Αποδεκτή γ/ε 1981	Ανοχή νέα γ/ε 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	5775	0,7 m ² /κατ	4042	—	4042	1
2. ΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	+	0,5 m ² /κατ	2897	3500	-613	—
3. ΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	+	1,5 m ² /κατ	8662	—	8662	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	+	0,3 m ² /κατ	1732	—	1732	1
5. ΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	0,8 m ² /κατ	4620	—	4620	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΥΛΕΙΑ	+	0,9 m ² /κατ	5197	—	5197	—
7. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	11,5 x 0,3 m ² /κατ	6352	—	6352	1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	+	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	+	0,8 m ² /κατ	4620	—	4620	1
10. ΤΟΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	5 m ² /κατ	28875	—	28875	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΑΡΕΣ	+	0,75 m ² /κατ	4331	—	4331	5
12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	+	1,5 m ² /κατ	8662	20000	6662	—

Ο. ΟΥΡΑΝΙΝ

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΦΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ΖΕΦΡΕΖ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γ/ε	Σύνολο γ/ε 1986	Αποδεκτή γ/ε 1981	Ανοχή νέα γ/ε 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4294	0,7 m ² /κατ	3005	—	3005	1
2. ΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	+	0,5 m ² /κατ	2147	600	1547	1
3. ΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	+	1,5 m ² /κατ	6441	—	6441	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	+	0,3 m ² /κατ	1288	—	1288	1
5. ΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	0,8 m ² /κατ	3435	—	3435	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΥΛΕΙΑ	+	0,9 m ² /κατ	3864	10.300	-6436	—
7. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	11,5 x 0,3 m ² /κατ	4723	3000	1723	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ Η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	+	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	+	0,8 m ² /κατ	3435	—	3435	1
10. ΤΟΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	+	5 m ² /κατ	21470	—	21470	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΑΡΕΣ	+	0,75 m ² /κατ	3220	—	3220	4
12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	+	1,5 m ² /κατ	6441	—	6441	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

7. ΣΙΓΗΣ - Ν. ΚΙΦΙΣΙΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ... ~~ΣΕΡΡΩΝ~~ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ~~ΣΕΡΡΕΣ~~

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γ/ς	Σύνολο γ/ς 1986	Αποδοκτή γ/ς 1981	Αναγκαία νέα γ/ς 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3758	0,7 m ² /κατ	2630	—	2630	2
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	1879	—	1879	2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	—	1,5 m ² /κατ	5637	—	5637	2
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	1127	—	1127	2
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	3006	—	3006	2
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	3382	—	3382	2
7. ΛΕΙΨΟΤΙΚΑ-ΗΜΘΙΑΓΡΕΙΑ	—	11,5/0,3 m ² /κατ	4133-1127	—	4133-1127	2-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΠΕΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΑΚΟΙ-ΕΡΕΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	3006	—	3006	2
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΗΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	18790	—	18790	2
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	2818	—	2818	5
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΑΘΕΙ	—	1,5 m ² /κατ	5637	—	5637	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

7781 → 3968, 1991 → 3168

Ο ΤΑΞΙΔΑΡΧΗΣ

ΝΟΜΟΣ ... ~~ΣΕΡΡΩΝ~~ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ~~ΣΕΡΡΕΣ~~

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γ/ς	Σύνολο γ/ς 1986	Αποδοκτή γ/ς 1981	Αναγκαία νέα γ/ς 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3168	0,7 m ² /κατ	2217	—	2217	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	1584	2250	-666	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	—	1,5 m ² /κατ	4752	—	4752	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	950	—	950	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	2534	—	2534	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	2851	—	2851	—
7. ΛΕΙΨΟΤΙΚΑ-ΗΜΘΙΑΓΡΕΙΑ	—	11,5/0,3 m ² /κατ	3484-950	—	3484-950	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΠΕΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΑΚΟΙ-ΕΡΕΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	2534	—	2534	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΗΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	15840	—	15840	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	2376	—	2376	3
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΑΘΕΙ	—	1,5 m ² /κατ	4752	1000	3752	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

5. ΑΙΙΟΙ ΑΝΑΓΙΓΝΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ.περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταδρότυπο γ/ς	Εύνολο γ/ς 1986	Αποδεκτή γ/ς 1981	Αναγκαία νέα γ/ς 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4851	0,7 m ² /κατ	3395	—	3395	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	2425	2000	425	1
3.ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΡΑ	—	1,5 m ² /κατ	7276	—	7276	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	1455	—	1455	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	3880	—	3880	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΑΘΕΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	4365	—	4365	—
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΕΜΠΙΔΕΥΣΕΙΣ	—	1,1 & 0,3 m ² /κατ	5336 1455	5000	336 1455	1-2
8.ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΚΑ Η ΥΠΕΙΘΥΝΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	—	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	3880	2000	1880	—
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	24255	—	24255	1
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	3638	—	3638	4
12.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	—	1,5 m ² /κατ	7276	1000	6276	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

4. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

1981 → 2004, 1981 → 2186

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.....

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ.περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Εταδρότυπο γ/ς	Εύνολο γ/ς 1986	Αποδεκτή γ/ς 1981	Αναγκαία νέα γ/ς 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2186	0,7 m ² /κατ	1530	—	1530	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	1093	1500	-407	—
3.ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΡΑ	—	1,5 m ² /κατ	3279	—	3279	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	0,3 m ² /κατ	655	—	655	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	1748	—	1748	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΑΘΕΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	1967	10500	8533	—
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΕΜΠΙΔΕΥΣΕΙΣ	—	1,1 & 0,3 m ² /κατ	2400 655	7000	-6896 135	—
8.ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΚΑ Η ΥΠΕΙΘΥΝΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	—	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	1748	—	1748	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	10930	—	10930	1
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	1639	—	1639	2
12.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΘΙ	—	1,5 m ² /κατ	3279	2150	1129	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΦΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ΖΕΦΡΕΖ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτε-
ρες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθ. σκότυπο της	Σύνολο της 1986	*Αποδεκτή γρ 1981	*Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1986	*Ασ. δ. δ. μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2761	0,7 m ² /κατ	1932	—	1932	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	1380	—	1380	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	4141	—	4141	1
4. ΑΙΘΥΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	—	0,3 m ² /κατ	828	—	828	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	2208	—	2208	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΕΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	2484	—	2484	—
7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ-ΚΙΝΗΤΟΓΡΕΙΑ	—	1,1 & 0,3 m ² /κατ	5082 824	4150 500	-6118 328	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΚΑ ή ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	2208	—	2208	1
10. ΤΥΠΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	18805	—	18805	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	2070	—	2070	3
12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	4141	—	4141	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

2. ΙΜΑΡΕΤ 1981 → 3094, 1991 → 5277

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτε-
ρες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθ. σκότυπο της	Σύνολο της 1986	*Αποδεκτή γρ 1981	*Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1986	*Ασ. δ. δ. μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	5277	0,7 m ² /κατ	3693	—	3693	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	2638	—	2638	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	7915	—	7915	1
4. ΑΙΘΥΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	—	0,3 m ² /κατ	1583	—	1583	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	4221	—	4221	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΕΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	4749	—	4749	—
7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ-ΚΙΝΗΤΟΓΡΕΙΑ	—	1,1 & 0,3 m ² /κατ	5804 1583	4170 —	1634 1583	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΚΑ ή ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	4221	—	4221	1
10. ΤΥΠΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	26385	—	26385	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	3957	—	3957	3
12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	7915	—	7915	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

ΑΝΘ ΚΑΜΕΝΙΚΙΑ 1981 → 2002 ΚΑΤΟΙΚΟΙ, 1111 → 5000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΝΟΜΟΣ ... ΖΕΦΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ... ΖΕΦΡΕΖ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτε-
ρες).


	Προγραμματικό μέγεθος** 1997	Σταθ. σκότυπο της	Σύνολο της 1986	*Αποδεκτή γρ 1981	*Αναγκαία νέα γρ 1981 - 1986	*Ασ. δ. δ. μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3566	0,7 m ² /κατ	2496	—	2496	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	—	0,5 m ² /κατ	1783	—	1783	1-2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	5349	—	5349	1
4. ΑΙΘΥΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	—	0,3 m ² /κατ	1069	—	1069	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	0,8 m ² /κατ	2852	—	2852	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΑΓΚΕΙΑ	—	0,9 m ² /κατ	3209	—	3209	2
7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ-ΚΙΝΗΤΟΓΡΕΙΑ	—	1,1 & 0,3 m ² /κατ	3422 1069	6200 —	-2278 1069	1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΚΑ ή ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΕΡΕΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	—	0,8 m ² /κατ	2852	—	2852	1
10. ΤΥΠΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	5 m ² /κατ	17830	—	17830	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΑΡΕΣ	—	0,75 m ² /κατ	2674	—	2674	3-4
12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤ	—	1,5 m ² /κατ	5349	1810	3539	—


ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.







ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΛΤΙΟ		ΕΚΔΟΣΗ	
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚ 1100000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΥΔΑΦΗΝΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚ ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΙΡ ΚΑΡΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓ -ΡΟΥΤΑΝΙΣ ΑΝΚ ΑΝΤΙΟΛΑΙΚΟΣ ΑΝΚ ΠΑΡΑΚΕΛΟΥΣΟΝΟΣ ΕΥ ΤΕΡΩΝΕΥΤΕΛΑΝΣ ΑΝΚ ΝΕΡΩΝΗ-ΝΕΥΤΕΛΑΝΣ ΕΥΘ ΝΕΡΩΝΙΑΣ ΑΥΤ	
1000 1000 10000 10000			

















Ε.Π.Α
82.84

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- 1. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
- 2. Ενεργειακό Σύστημα
- 3. Οικισμός
- 4. Χάρτης
- 5. Βαθμολογία
- 6. Στοιχεία

Η ισχύς των μετασχηματιστών είναι γραμμένη σε ΚΒΑ

Γ. 85.695/91
Έγκριση μελέτης Πολεοδομίας
εξισόφτης των Σημάτων του
Σύμβουλου Σχολίου (Κ. Σχολίου)

6. Στοιχεία 1991
Α. 1991

Γ. Αποστολή

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ. 1977
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1977

ΔΙΑΜΟΡΦ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΚΑΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

262


ΒΑΘΜΟΣ

1:5.000


1988

ΝΟΜΟΣ


ΣΕΡΡΩΝ













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 1985
ΕΤΟΣ 1985
ΕΚΔΟΣΗ 1985

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 1985
ΕΤΟΣ 1985
ΕΚΔΟΣΗ 1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΩΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1970

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1985

Π 19

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 1985
ΕΤΟΣ 1985
ΕΚΔΟΣΗ 1985